


PROGETTO DEMOLIZIONI - STRALCIO PLANIMETRICO N°1

SCALA 1:200



QUANTITA' DI PROGETTO DEMOLIZIONI OPERE DI URBANIZZAZIONE							
DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'					
		PKD	VIE	PZB	PZR	PKK	NPP
RIMOZIONE DI CORDONI IN GRANTO	m	-	865.33	296.14	-	101.13	-
RIMOZIONE DI CORDONI IN CALCESTRUZZO	m	-	97.40	-	-	435.77	82.74
TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE	m	-	53.31	6.73	-	23.56	-
DEMOLIZIONE MURETTO AIUOLA CON STELE AVIS: • Demolizione di muretto in cls e relativa fondazione - spessore muretto 20 cm, h 60 cm	m	-	24.13	-	-	-	-
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN STRATO DI USURA (Spessore 23 cm): • Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso - spessore 23 cm	m²	-	3883.50	1326.45	-	1170.67	642.49
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO (spessore totale 33 cm): • Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido e relativo letto di posa - spessore 18 cm • Demolizione di fondazione in calcestruzzo - spessore 15 cm	m²	-	-	25.24	-	-	-
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PIETRA (spessore totale 28 cm): • Rimozione di lastre di pietra naturale e relativo strato di allettamento - spessore 13 cm • Demolizione di fondazione in calcestruzzo - spessore 15 cm	m²	-	-	663.00	-	-	-
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI CLS (spessore totale 28 cm): • Rimozione di lastre in cls e relativo strato di allettamento - spessore 13 cm • Demolizione di fondazione in calcestruzzo - spessore 15 cm	m²	-	-	169.66	-	-	-
DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDE IN ASFALTO COLATO (spessore totale 28 cm): • Disfacimento di manto in asfalto colato - spessore 2 cm • Demolizione di massetto in calcestruzzo - spessore 12 cm • Scavo per nuova pavimentazione - spessore 14 cm	m²	-	1541.57	138.68	-	64.74	-
DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDE IN ASFALTO COLATO (spessore totale 14 cm): • Disfacimento di manto in asfalto colato - spessore 2 cm • Demolizione di massetto in calcestruzzo - spessore 12 cm	m²	-	-	-	-	281.86	-
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN GHIAIA (spessore totale 28 cm): • Disfacimento di pavimentazione in ghiaia e relativo letto di posa - spessore 13 cm • Demolizione di fondazione in calcestruzzo - spessore 15 cm	m²	-	-	708.74	-	-	-
SCARIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE IN STRATO DI USURA (spessore 3 cm): • Scarificazione di manto stradale bituminoso - spessore 3 cm	m²	3103.45	369.63	-	-	-	-
SCAVO IN CORRISPONDENZA DI AREE A VERDE (spessore totale 28 cm): • Scavo per nuove aiuole e nuova pavimentazione in pietra - spessore 28 cm	m²	-	359.71	-	-	374.35	4374.27
SCAVO IN CORRISPONDENZA DI AIUOLA CON STELE AVIS (spessore totale 88 cm): • Scavo per nuove aiuole e nuova pavimentazione in pietra - spessore 88 cm	m²	-	24.97	-	-	-	-
RIMOZIONE DI SCIVOLO TRAPEZOIDALE PREFABBRICATO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	n°	-	-	-	-	2	-
RIMOZIONE DI POZZETTI DI DRENAGGIO (caditoia / bocca di lupo)	n°	-	43	16	-	2	-
ALBERATURE ESISTENTI DA RIMUOVERE	n°	-	28	7	-	3	10
PERIMETRO INTERVENTO OPERE RELATIVE AL P.I.I. "BRUGHERIO PIANO DEL CENTRO - AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT-02A"							
PERIMETRO INTERVENTO OPERE ESTERNE ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE "AT-02A" A CARICO DELL'OPERATORE							
PERIMETRO INTERVENTO OPERE ESTERNE ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE "AT-02A" NON A CARICO DELL'OPERATORE							
PERIMETRO SUPERFICIE FONDIARIA							
SOVRAPPOSIZIONE SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DI PROGETTO							

PIANTA CHIAVE



**P.I.I. BRUGHERIO PIANO DEL CENTRO
AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT-02A**

**PROGETTO PER STIPULA CONVENZIONE
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA**

Soggetto Attuatore:

P.S.T. s.r.l.
Via A. Mapelli, 11/A - 20900 Monza (MB)

Coordinamento generale:

ALPINA S.p.a.
Via Ripamonti, 2 - 20136 MILANO (MI)

Progetto Paesaggistico:

STUDIO ARCHITETTO FLORA VALLONE
Via Casentino, 10 - 20159 MILANO (MI)
Tel. +39 02 6686185 - Fax. +39 02 3346048245
E-mail: vallone.flora@tiscali.it

Progetto Urbanistico:

ARCOLINEA STUDIO ASSOCIATO
Viale Affori, 14 - 20161 MILANO (MI)
Tel. +39 02 36753835 - Fax. +39 02 36753835
E-mail: arcolinea@gmail.com - www.arcolinea.it

Progetto infrastrutturale e strutturale:

ALPINA S.p.a.
Via Ripamonti, 2 - 20136 MILANO (MI)
Tel. +39 02 58305010 - Fax. +39 02 58307388
E-mail: info@alpina-spa.it - www.alpina-spa.it

Progetto Illuminotecnico:

STUDIO ELETTRTECNICO ARDIZZONE
Via G. Sora, 10 - 24020 FIORANO AL SERIO (BG)
Tel. +39 035 711000 - Fax. +39 035 738703
E-mail: info@studioardizzone.it

Progetto Antincendio:

BIESSE IMPIANTI s.r.l.
Via Dante, 3 - 20016 PERO (MI)
Tel. +39 02 36509318 - Fax. +39 02 36509713
E-Mail: info@biesseimpianti.com

N° Elaborato

**VIA
10.01**

Titolo

INFRASTRUTTURE, VERDE E ARREDO URBANO

Scala

1:200

Revisione

0

N°	Descrizione	Data
0	Prima emissione	12.12.2016
1		
2		
3		
4		
5		

Redazione Elaborato:

REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
G. Mezzatesta	L. Laurenti	P. Perrotta

Il presente documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte, senza il consenso scritto del proprietario. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge.