


PROGETTO DEMOLIZIONI - STRALCIO PLANIMETRICO N°5  
SCALA 1:200



QUANTITA' DI PROGETTO DEMOLIZIONI OPERE DI URBANIZZAZIONE							
DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'					
		PKD	VIE	P2B	P2R	PKK	NPP
RIMOZIONE DI CORSONI IN GRANITO	m	-	865.53	296.14	-	101.13	-
RIMOZIONE DI CORSONI IN CALCESTRUZZO	m	-	97.40	-	-	435.77	82.74
TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE	m	-	53.31	6.73	-	23.56	-
DEMOLIZIONE MURETTO AIUOLA CON STELE AVIS • Rimozione di muretto in c/c a vista in calcestruzzo - spessore muretto 20 cm, h 60 cm	m	-	24.13	-	-	-	-
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN STRATO DI USURA (spessore 23 cm) • Delineamento di sovrapposizione stradale in conglomerato bituminoso - spessore 23 cm	m²	-	3983.50	1326.45	-	1170.67	642.49
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CUJETTI DI PORFIDO (spessore totale 28 cm) • Rimozione di pavimentazione in cujetti di porfido e relativo letto di posa - spessore 18 cm • Demolizione di fondazione in calcestruzzo - spessore 15 cm	m²	-	-	25.24	-	-	-
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PIETRA (spessore totale 28 cm) • Rimozione di lastre in pietra naturale e relativo letto di sottofondo - spessore 13 cm • Demolizione di fondazione in calcestruzzo - spessore 15 cm	m²	-	-	693.00	-	-	-
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI CLS (spessore totale 28 cm) • Rimozione di lastre in c/c a vista in calcestruzzo - spessore 13 cm • Demolizione di fondazione in calcestruzzo - spessore 15 cm	m²	-	-	159.66	-	-	-
DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDE IN ASFALTO COLATO (spessore totale 28 cm) • Delineamento di marcio in asfalto colato - spessore 2 cm • Demolizione di marciapiedi in calcestruzzo - spessore 12 cm • Scavo per nuova pavimentazione - spessore 14 cm	m²	-	1541.57	136.68	-	64.74	-
DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDE IN ASFALTO COLATO (spessore totale 14 cm) • Delineamento di marcio in asfalto colato - spessore 3 cm • Demolizione di marciapiedi in calcestruzzo - spessore 12 cm	m²	-	-	-	-	281.88	-
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN GHIAIA (spessore totale 28 cm) • Delineamento di pavimentazione in ghiaia e relativo letto di posa - spessore 13 cm • Demolizione di fondazione in calcestruzzo - spessore 15 cm	m²	-	-	708.74	-	-	-
SCARIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE IN STRATO DI USURA (spessore 3 cm) • Scarificazione di marcio strada bituminoso - spessore 3 cm	m²	-	3103.45	389.63	-	-	-
SCAVO IN CORRESPONDENZA DI AREE A VERDE (spessore totale 28 cm) • Scavo per nuove aiuole e nuova pavimentazione in pietra - spessore 28 cm	m²	-	306.71	-	-	374.35	4274.27
SCAVO IN CORRESPONDENZA DI AIUOLA CON STELE AVIS (spessore totale 88 cm) • Scavo per nuove aiuole e nuova pavimentazione in pietra - spessore 88 cm	m²	-	24.92	-	-	-	-
RIMOZIONE DI SCIVOLI TRAPEZOIDALE PREFABBRICATO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	n°	-	-	-	-	2	-
RIMOZIONE DI POZZETTI DI DRENAGGIO (adatto / bocce di tipo)	n°	-	43	16	-	2	-
ALBERATURE ESISTENTI DA RIMOVERE	n°	-	26	7	-	3	10
PERIMETRO INTERVENTO OPERE RELATIVE AL P.I.I. "BRUGHERIO PIANO DEL CENTRO - AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT-02A"							
PERIMETRO INTERVENTO OPERE ESTERNE ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE "AT-02A" A CARICO DELL'OPERATORE							
PERIMETRO INTERVENTO OPERE ESTERNE ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE "AT-02A" NON A CARICO DELL'OPERATORE							
PERIMETRO SUPERFICIE FONDARIA							
SOVRAPPOSIZIONE SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DI PROGETTO							

PIANTA CHIAVE



P.I.I. BRUGHERIO PIANO DEL CENTRO  
AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT-02A

PROGETTO PER STIPULA CONVENZIONE  
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Soggetto Attuatore: **P.S.T. s.r.l.**  
Via A. Mappelli, 11/A - 20900 Monza (MB)

Coordinamento generale: **ALPINA S.p.a.**  
Via Ripamonti, 2 - 20136 MILANO (MI)

Progetto Paisaggistico: **STUDIO ARCHITETTO FLORA VALLONE**  
Via Casentino, 10 - 20159 MILANO (MI)  
Tel. +39 02 6686185 - Fax. +39 02 336404245  
E-mail: valloflora@tiscali.it

Progetto Urbanistico: **ARCOLINEA STUDIO ASSOCIATO**  
Viale Arco, 14 - 20161 MILANO (MI)  
Tel. +39 02 36753835 - Fax. +39 02 36753836  
E-mail: arcolinea@gmail.com - www.arcolinea.it

Progetto Infrastrutturale e strutturale: **ALPINA S.p.a.**  
Via Ripamonti, 2 - 20136 MILANO (MI)  
Tel. +39 02 36303010 - Fax. +39 02 36307388  
E-mail: info@alpina-spa.it - www.alpina-spa.it

Progetto Illuminotecnico: **STUDIO ELETTROTECNICO ARDIZIONE**  
Via G. Sella, 10 - 24020 FIORANO AL SERIO (BG)  
Tel. +39 035 711020 - Fax. +39 035 738703  
E-mail: info@studiodardizione.it

Progetto Anticendio: **BRESSE IMPIANTI s.r.l.**  
Via Dante, 3 - 20016 PERO (MI)  
Tel. +39 02 36505519 - Fax. +39 02 36505713  
E-Mail: info@bresseimpianti.com

N° Elaborato: **VIA 10.05**

Titolo: **INFRASTRUTTURE, VERDE E ARREDO URBANO**

PROGETTO DEMOLIZIONI  
STRALCIO PLANIMETRICO N°5

Scala: **1:200**

Revisione	N°	Descrizione	Data
1	0	Prima emissione	12.12.2016
	1	Seconda emissione	13.03.2017
	2		
	3		
	4		
	5		

Redazione Elaborato:

REDATTO: G. Mazzanti	CONTROLLATO: L. Laurini	APPROVATO: P. Pirotti
-------------------------	----------------------------	--------------------------

Il presente documento non potrà essere copiato, duplicato o altrimenti utilizzato, in tutto o in parte, senza il consenso scritto del progettista. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge.