DISTRIBUZIONE DORSALE DI PROGETTO



DISTRIBUZIONE DORSALE ESISTENTE

RILIEVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESISTENTE

- apparecchio illuminante esistente tipo armatura vetro piano su sostegno in acciaio rastremato zincato altezza 9m con sbraccio 1,5m
- apparecchio illuminante esistente tipo armatura vetro piano su sostegno in acciaio rastremato zincato altezza 9m
- apparecchio illuminante esistente tipo proiettore vetro piano su sostegno in acciaio rastremato zincato altezza 11m
- apparecchio illuminante esistente tipo Neri lampara su fune metallica altezza 7m
- apparecchio illuminante esistente tipo sfera su sostegno verniciato altezza 4/5m
- apparecchio illuminante esistente tipo sfera su mensola a parete altezza 4/5m

FOTO	SIGLA DISEGNO	DESCRIZIONE INTERVENTO
	A	SOSTITUZIONE SOSTEGNO ESISTENTE, INSTALLAZIONE NUOVO PALO H=8m f.t. TIPO AEC EC/PM 8 GRAFITE 01 INSTALLAZIONE NUOVO APPARECCHIO ILLUMINANTE LED TIPO AEC MASTER 6 OTTICA STW 3.5-4M 76W GRAFITE 01 CL. II CON ATTACCO A TESTA PALO TIPO AEC TP 1.02 PER PALO DIAM.102mm L=200mm NUOVA DERIVAZIONE IN GEL POLIMERICO RETICOLATO, IN POZZETTO ESISTENTE E NUOVA RISALITA IN CAVO FG7OR 2x2,5mmq
	B	FORMAZIONE NUOVO BASAMENTO IN CLS 80x80x85cm, INSTALLAZIONE NUOVO PALO CILINDRICO D102mm H=4m f.t. TIPO AEC DS\PM 4 GRAFITE 01 INSTALLAZIONE NUOVO APPARECCHIO ILLUMINANTE LED TIPO AEC MASTER 6 OTTICA S05 3.5-2M 31W GRAFITE 01 CL. II CON ATTACCO A TESTA PALO TIPO AEC TP 1.02 PER PALO CON RIDUZIONE DIAM.60mm L=200mm NUOVA DERIVAZIONE IN GEL POLIMERICO RETICOLATO, IN NUOVO POZZETTO CLS+GHISA 400x400mm E NUOVA RISALITA IN CAVO FG7OR 2x2,5mmq
	C	FORMAZIONE NUOVO BASAMENTO IN CLS 120x120x100cm, NUOVO PALO H=8m f.t. TIPO AEC EC/PM 8 GRAFITE 01 INSTALLAZIONE NUOVO APPARECCHIO ILLUMINANTE LED TIPO AEC MASTER 6 OTTICA STW 3.5-4M 76W GRAFITE 01 CL. II CON ATTACCO A TESTA PALO TIPO AEC TP 1.02 PER PALO DIAM.102mm L=200mm NUOVA DERIVAZIONE IN GEL POLIMERICO RETICOLATO, IN NUOVO POZZETTO CLS+GHISA 400x400mm E NUOVA RISALITA IN CAVO FG7OR 2x2,5mmq
	D	FORMAZIONE NUOVO BASAMENTO IN CLS 80x80x85cm, INSTALLAZIONE NUOVO PALO CILINDRICO D102mm H=4m f.t. TIPO AEC DS 4 GRAFITE 01 INSTALLAZIONE NUOVO APPARECCHIO ILLUMINANTE LED TIPO AEC MASTER 6 OTTICA S05 3.7-2M 40,5W GRAFITE 01 CL. II CON ATTACCO A TESTA PALO TIPO AEC TP 1.02 PER PALO CON RIDUZIONE DIAM.60mm L=200mm NUOVA DERIVAZIONE IN GEL POLIMERICO RETICOLATO, IN NUOVO POZZETTO CLS+GHISA 400x400mm E NUOVA RISALITA IN CAVO FG7OR 2x2,5mmq
	E	FORMAZIONE NUOVA RISALITA A PARETE CON TUBAZIONE IN ACC-ZN DIAM.20mm DA TERRA FINO A QUOTA PUNTO LUCE INSTALLAZIONE NUOVO APPARECCHIO ILLUMINANTE LED TIPO AEC MASTER 6 OTTICA S05 3.7-2M 40,5W GRAFITE 01 CL. II CON ATTACCO A PARETE TIPO AEC MR 1.02 PER INNESTO SU PIASTRA A PARETE A QUOTA INSTALLAZIONE 4m f.t. NUOVA DERIVAZIONE IN GEL POLIMERICO RETICOLATO, IN NUOVO POZZETTO CLS+GHISA 400x400mm E NUOVA RISALITA IN CAVO FG7OR 2x2,5mmq
	F	INSTALLAZIONE NUOVO PUNTO LUCE CARRABILE AD INCASSO NELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO PER ILLUMINAZIONE DEL MURO PERIMETRALE NUOVO APPARECCHIO ILLUMINANTE LED TIPO IGUZZINI LIGHT UP EARTH E119 OTTICA WW 9,6W CL. II D.144 IK10 IP68 ALLOGGIATO IN APPOSITA CONTROCASSA PLASTICA TIPO X197 E DOTATO DI BOX DI DERIVAZIONE A T IP68
	G	FORMAZIONE NUOVO BASAMENTO IN CLS 80x80x85cm, INSTALLAZIONE NUOVO PALO CILINDRICO D102mm H=4m f.t. TIPO AEC DS/PM 4 GRAFITE 01 INSTALLAZIONE N.2 NUOVI APPARECCHI ILLUMINANTI LED TIPO AEC MASTER 6 OTTICA S05 3.5-2M 31W GRAFITE 01 CL. II CON ATTACCO DOPPIO A TESTA PALO TIPO AEC TP 2.02 PER PALO CON RIDUZIONE DIAM.60mm L=200mm NUOVA DERIVAZIONE IN GEL POLIMERICO RETICOLATO, IN NUOVO POZZETTO CLS+GHISA 400x400mm E NUOVA RISALITA IN CAVO FG7OR 2x2,5mmq
	H	FORMAZIONE NUOVO BASAMENTO IN CLS 80x80x85cm, INSTALLAZIONE NUOVO PALO CILINDRICO D102mm H=4m f.t. TIPO AEC DS/PM 4 GRAFITE 01 INSTALLAZIONE NUOVO APPARECCHIO ILLUMINANTE LED TIPO AEC MASTER 6 OTTICA S05 3.7-2M 40,5W GRAFITE 01 CL. II DA POSARE LATO STRADA INSTALLAZIONE NUOVO APPARECCHIO ILLUMINANTE LED TIPO AEC MASTER 6 OTTICA S05 3.5-2M 31W GRAFITE 01 CL. II DA POSARE LATO PARCO CON ATTACCO DOPPIO A TESTA PALO TIPO AEC TP 2.02 PER PALO CON RIDUZIONE DIAM.60mm L=200mm NUOVA DERIVAZIONE IN GEL POLIMERICO RETICOLATO, IN NUOVO POZZETTO CLS+GHISA 400x400mm E NUOVA RISALITA IN CAVO FG7OR 2x2,5mmq
	I	NUOVA ILLUMINAZIONE MONUMENTO DONATORI DI SANGUE INSTALLAZIONE NUOVO APPARECCHIO ILLUMINANTE LED TIPO IGUZZINI IPRO MICRO BK17 4,7W COLORE GRIGIO 15 CL. II IP66 IK07 INSTALLATI A TERRA CON APPOSITI PICCHETTI E ALIMENTATORE CON CABLAGGIO PASSANTE NUOVA DERIVAZIONE IN GEL POLIMERICO RETICOLATO, IN NUOVO POZZETTO E NUOVE LINEE IN CAVO FG7OR 2x2,5mmq
	J	INSTALLAZIONE N.12 NUOVI PUNTI LUCE CARRABILI AD INCASSO NELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO PER ILLUMINAZIONE RADENTE PASSERELLA N.12 NUOVI APPARECCHI ILLUMINANTI LED TIPO IGUZZINI LIGHT UP BELISAGE BD77 3W CL. II D.148 IK10 IP67 ALLOGGIATO IN APPOSITA CONTROCASSA PLASTICA TIPO 5935 E DOTATO DI BOX DI DERIVAZIONE A T IP68 NUOVA DERIVAZIONE IN GEL POLIMERICO RETICOLATO, IN NUOVO POZZETTO E NUOVE LINEE IN CAVO FG7OR 2x2,5mmq
	K	SOSTITUZIONE PROIETTORE ESISTENTE SOTTOGRONDA, CON NUOVO APPARECCHIO LED TIPO AEC GALILEO 1 OTTICA ASC-7W 3.5-2M 81,5W GRAFITE 01 CL. II
	L	SOSTITUZIONE PROIETTORE ESISTENTE SOTTOGRONDA, CON NUOVO APPARECCHIO LED TIPO AEC GALILEO 1 OTTICA ASC-7W 3.7-1M 53,5W GRAFITE 01 CL. II
	M	NUOVO PUNTO LUCE A PARETE PER ILLUMINAZIONE PORTICO/CORSELLO, QUOTA INSTALLAZIONE AD ALTEZZA SOFFITTO INSTALLAZIONE NUOVO APPARECCHIO ILLUMINANTE LED TIPO IGUZZINI IPRO MINI BK27 4,7W COLORE GRIGIO 15 CL. II IP66 IK07 DISTRIBUZIONE DORSALE IN TUBO ACC-ZN D.25mm E DERIVAZIONE IN SCATOLA METALLICA A PARETE
	N	FORMAZIONE NUOVA RISALITA DAL POZZETTO E DISTRIBUZIONE A PARETE CON TUBAZIONE IN ACC-ZN DIAM.20mm SOTTOGRONDA INSTALLAZIONE NUOVO APPARECCHIO ILLUMINANTE LED TIPO AEC MASTER 6 OTTICA S05 3.7-2M 40,5W GRAFITE 01 CL. II CON ATTACCO A PARETE TIPO AEC MR 1.02 PER INNESTO SU PIASTRA A PARETE A QUOTA INSTALLAZIONE SOTTOGRONDA NUOVA DERIVAZIONE IN GEL POLIMERICO RETICOLATO, IN NUOVO POZZETTO CLS+GHISA 400x400mm E NUOVA RISALITA IN CAVO FG7OR 2x2,5mmq
	O	RIMOZIONE APPARECCHIO ILLUMINANTE E SBRACCIO ESISTENTI INSTALLAZIONE NUOVO APPARECCHIO ILLUMINANTE LED TIPO AEC MASTER 6 OTTICA S05 3.5-2M 31W GRAFITE 01 CL. II CON ATTACCO A PARETE TIPO AEC MR 1.02 PER INNESTO SU PIASTRA A PARETE A QUOTA INSTALLAZIONE COME APPARECCHI ESISTENTI COLLEGAMENTO A LINEA ESISTENTE
	P	INSTALLAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE SOTTO SEDUTA IN CLS NUOVO APPARECCHIO ILLUMINANTE FLESSIBILE LED TIPO IGUZZINI INOUT SIDE-BEND 16mm 24Vdc 3500K COMPLETO DI SOSTEGNO IN ACCIAIO, TAPPI IP68, CONNETTORI, CAVI E ALIMENTATORI IP67 NUOVA DERIVAZIONE IN GEL POLIMERICO RETICOLATO, IN NUOVO POZZETTO E NUOVA LINEA IN CAVO FG7OR 2x2,5mmq
	R	SOSTITUZIONE SOSTEGNO ESISTENTE, INSTALLAZIONE NUOVO PALO CILINDRICO D102mm H=4m f.t. TIPO AEC DS/PM 4 GRAFITE 01 INSTALLAZIONE NUOVO APPARECCHIO ILLUMINANTE LED TIPO AEC MASTER 6 OTTICA S05 3.5-2M 31W GRAFITE 01 CL. II CON ATTACCO A TESTA PALO TIPO AEC TP 1.02 PER PALO CON RIDUZIONE DIAM.60mm L=200mm NUOVA DERIVAZIONE IN GEL POLIMERICO RETICOLATO, IN POZZETTO E NUOVA RISALITA IN CAVO FG7OR 2x2,5mmq
	S	NUOVO PUNTO LUCE PER ILLUMINAZIONE PIAZZA ROMA FORMAZIONE NUOVO BASAMENTO IN CLS 150x150x110cm, INSTALLAZIONE NUOVO PALO H=12m f.t. TIPO AEC PQ 12 GRAFITE 01 N.3 NUOVI APPARECCHI ILLUMINANTI LED TIPO AEC MASTER 6 OTTICA ASC-6W 3.7-2M 102W GRAFITE 01 CL. II SU BRACCIO TIPO BR-C 1.02 PER PALO D.102mm L=200mm
	T	NUOVA ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA SAGRATO E FACCIATA CHIESA INSTALLAZIONE N.1 NUOVO PROIETTORE TIPO IGUZZINI 5659 MAXIWOODY 170W PER ILLUMINAZIONE FACCIATA CHIESA, COMPLETO DI STAFFA PER SUPPORTO A PALO INSTALLAZIONE N.1 NUOVO PROIETTORE LED TIPO IGUZZINI BV03 MAXIWOODY 82W PER ILLUMINAZIONE SAGRATO CHIESA, COMPLETO DI STAFFA PER SUPPORTO A PALO NUOVA DERIVAZIONE IN GEL POLIMERICO RETICOLATO, IN POZZETTO E NUOVE RISALITE IN CAVO FG7OR 2x2,5mmq
	U	NUOVA ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA CAMPANILE CHIESA (LATO OVEST) INSTALLAZIONE N.1 NUOVO PROIETTORE LED TIPO IGUZZINI BV01 1195 MAXIWOODY 58W CON RIFRATTORE ELLITTICO, COMPLETO DI STAFFA PER SUPPORTO A PALO NUOVA DERIVAZIONE IN GEL POLIMERICO RETICOLATO, IN POZZETTO E NUOVA RISALITA IN CAVO FG7OR 2x2,5mmq
	V	NUOVA ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA CAMPANILE CHIESA (LATO SUD) INSTALLAZIONE N.1 NUOVO PROIETTORE LED TIPO IGUZZINI BV01 1195 MAXIWOODY 58W CON RIFRATTORE ELLITTICO, COMPLETO DI STAFFA NUOVA PIASTRA E SBRACCIO A "L" IN ACC-ZN L=1m POSATO A PARETE SOTTOGRONDA NUOVA DERIVAZIONE IN GEL POLIMERICO RETICOLATO DA LINEA AEREA ESISTENTE E NUOVO CAVO FG7OR 2x2,5mmq
	W	RIMOZIONE APPARECCHIO ILLUMINANTE ESISTENTE INSTALLAZIONE NUOVO APPARECCHIO ILLUMINANTE LED TIPO AEC GALILEO 2 OTTICA ASC-7W 3.5-4M 155W GRAFITE 01 CL. II CON ATTACCO A STAFFA SU PROLUNGA ESISTENTE NUOVA DERIVAZIONE IN GEL POLIMERICO RETICOLATO, IN POZZETTO ESISTENTE
	Y	INSTALLAZIONE NUOVO PUNTO LUCE CARRABILE AD INCASSO NELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO PER ILLUMINAZIONE COLONNA NUOVO APPARECCHIO ILLUMINANTE LED TIPO IGUZZINI LIGHT UP EARTH OTTICA S 8° E127 8,5W CL. II D.200 IK10 IP68 ALLOGGIATO IN APPOSITA CONTROCASSA PLASTICA TIPO X203 E DOTATO DI BOX DI DERIVAZIONE A T IP68 NUOVA DERIVAZIONE IN GEL POLIMERICO RETICOLATO, IN NUOVO POZZETTO E NUOVE LINEE IN CAVO FG7OR 2x2,5mmq
	X	SMANTELLAMENTO PALO ESISTENTE E INSTALLAZIONE NUOVO PALO CILINDRICO D102mm H=4m f.t. TIPO AEC DS/PM 4 GRAFITE 01 INSTALLAZIONE NUOVO APPARECCHIO ILLUMINANTE LED TIPO AEC ECORAYS TP OTTICA S 3.5-2M 32,5W GRAFITE 01 CL. II CON ATTACCO A TESTA PALO PER PALO CON RIDUZIONE DIAM.60mm NUOVA DERIVAZIONE IN GEL POLIMERICO RETICOLATO, IN NUOVO POZZETTO CLS+GHISA 400x400mm E NUOVA RISALITA IN CAVO FG7OR 2x2,5mmq
	Z	NUOVO PUNTO LUCE A PARETE PER ILLUMINAZIONE FACCIATA EX CHIESA ORATORIO INSTALLATO ALL'INTERNO DELLA ARCATA IN PARETE INSTALLAZIONE NUOVO APPARECCHIO ILLUMINANTE LED TIPO IGUZZINI IPRO PICCOLO BX07 12W COLORE GRIGIO 15 CL. II IP66 IK07 DISTRIBUZIONE DORSALE INCASSATA NELLA PARETE TUBO D.25mm POSATA DURANTE LE OPERAZIONI DI RIFACIMENTO DELL'INTONACO NUOVA DERIVAZIONE IN GEL POLIMERICO RETICOLATO, IN NUOVO POZZETTO E NUOVE LINEE IN CAVO FG7OR 2x2,5mmq
	AA	NUOVO PUNTO LUCE A SOFFITTO INGRESSO EX CHIESA ORATORIO INSTALLAZIONE NUOVO APPARECCHIO ILLUMINANTE LED TIPO IGUZZINI IPRO GRANDE BI34 16W COLORE GRIGIO 15 CL. II IP66 IK07 DISTRIBUZIONE DORSALE INCASSATA NELLA PARETE TUBO D.25mm POSATA DURANTE LE OPERAZIONI DI RIFACIMENTO DELL'INTONACO NUOVA DERIVAZIONE IN GEL POLIMERICO RETICOLATO, IN NUOVO POZZETTO E NUOVE LINEE IN CAVO FG7OR 2x2,5mmq
	AB	SMANTELLAMENTO PALO E PLINTO ESISTENTE, FORMAZIONE NUOVO BASAMENTO IN CLS 120x120x100cm, NUOVO PALO H=8m f.t. TIPO AEC EC/PM 8 GRAFITE 01 NUOVA STAFFA A TESTA PALO E INSTALLAZIONE NUOVO APPARECCHIO LED TIPO AEC GALILEO 1 OTTICA ASC-6W 3.7-1M 53,5W GRAFITE 01 CL. II NUOVA DERIVAZIONE IN GEL POLIMERICO RETICOLATO, IN NUOVO POZZETTO CLS+GHISA 400x400mm E NUOVA RISALITA IN CAVO FG7OR 2x2,5mmq
	AC	FORMAZIONE NUOVO BASAMENTO IN CLS 120x120x100cm, NUOVO PALO H=10m f.t. TIPO AEC EC/PM 10 GRAFITE 01 INSTALLAZIONE NUOVO APPARECCHIO ILLUMINANTE LED TIPO AEC MASTER 6 OTTICA STW 3.7-5M 128W GRAFITE 01 CL. II CON ATTACCO A TESTA PALO TIPO AEC TP 1.02 PER PALO DIAM.102mm L=200mm NUOVA DERIVAZIONE IN GEL POLIMERICO RETICOLATO, IN NUOVO POZZETTO E NUOVE LINEE IN CAVO FG7OR 2x2,5mmq
	AD	FORMAZIONE NUOVO BASAMENTO IN CLS 120x120x100cm, NUOVO PALO H=8m f.t. TIPO AEC EC/PM 8 GRAFITE 01 INSTALLAZIONE NUOVO APPARECCHIO ILLUMINANTE LED TIPO AEC MASTER 6 OTTICA S05 3.7-3M 58,5W GRAFITE 01 CL. II CON ATTACCO A TESTA PALO TIPO AEC TP 1.02 PER PALO DIAM.102mm L=200mm NUOVA DERIVAZIONE IN GEL POLIMERICO RETICOLATO, IN NUOVO POZZETTO CLS+GHISA 400x400mm E NUOVA RISALITA IN CAVO FG7OR 2x2,5mmq
	AE	FORMAZIONE NUOVO BASAMENTO IN CLS 120x120x100cm, NUOVO PALO H=8m f.t. TIPO AEC EC/PM 8 GRAFITE 01 INSTALLAZIONE N.2 NUOVI APPARECCHI ILLUMINANTI LED TIPO AEC MASTER 6 OTTICA S05 3.7-3M 58,5W GRAFITE 01 CL. II CON ATTACCO DOPPIO A TESTA PALO TIPO AEC TP 2.02 PER PALO CON RIDUZIONE DIAM.60mm L=200mm NUOVA DERIVAZIONE IN GEL POLIMERICO RETICOLATO, IN NUOVO POZZETTO CLS+GHISA 400x400mm E NUOVA RISALITA IN CAVO FG7OR 2x2,5mmq
	AF	SMANTELLAMENTO PALO E PLINTO ESISTENTE, FORMAZIONE NUOVO BASAMENTO IN CLS 120x120x100cm, NUOVO PALO H=8m f.t. TIPO AEC EC/PM 8 GRAFITE 01 INSTALLAZIONE N.2 NUOVI APPARECCHI ILLUMINANTI LED TIPO AEC MASTER 6 OTTICA ASC-6W 3.7-1M 52W GRAFITE 01 CL. II CON ATTACCO A TESTA PALO DOPPI 90° TIPO AEC TP 2.02 PER PALO DIAM.102mm L=200mm NUOVA DERIVAZIONE IN GEL POLIMERICO RETICOLATO, IN POZZETTO ESISTENTE E NUOVA RISALITA IN CAVO FG7OR 2x2,5mmq

LEGENDA COLORI

(rosso)	DISTRIBUZIONE IMPIANTI DI NUOVA INSTALLAZIONE
(blu)	IMPIANTI ESISTENTI
(ciano)	APPARECCHI ILLUMINANTI DI NUOVA INSTALLAZIONE
(verde)	IMPIANTO ESISTENTE DA SMANTELLARE

LEGENDA SIMBOLI

(n)	CODICE TIPOLOGIA CORPO ILLUMINANTE, VEDERE LEGENDA CORPI
	CORPO ILLUMINANTE AEC MASTER 6 BRACCIO CORTO, PER SPECIFICHE POTENZA E OTTICA VEDERE CODICE E LEGENDA CORPI
	CORPO ILLUMINANTE IGUZZINI MAXY WOODY, PER SPECIFICHE POTENZA E OTTICA VEDERE CODICE E LEGENDA CORPI
	CORPO ILLUMINANTE IGUZZINI LIGHT UP BALISAGE, PER SPECIFICHE POTENZA E OTTICA VEDERE CODICE E LEGENDA CORPI
	CORPO ILLUMINANTE IGUZZINI LIGHT UP EARTH WW, PER SPECIFICHE POTENZA E OTTICA VEDERE CODICE E LEGENDA CORPI
	CORPO ILLUMINANTE IGUZZINI LIGHT UP EARTH SPOT, PER SPECIFICHE POTENZA E OTTICA VEDERE CODICE E LEGENDA CORPI
	CORPO ILLUMINANTE AEC ECO RAYS, PER SPECIFICHE POTENZA E OTTICA VEDERE CODICE E LEGENDA CORPI
	CORPO ILLUMINANTE AEC GALILEO, PER SPECIFICHE POTENZA E OTTICA VEDERE CODICE E LEGENDA CORPI
	CORPO ILLUMINANTE IGUZZINI IPRO, PER SPECIFICHE POTENZA E OTTICA VEDERE CODICE E LEGENDA CORPI
	CORPO ILLUMINANTE IGUZZINI UNDERSCORE INOUT, PER SPECIFICHE POTENZA E OTTICA VEDERE CODICE E LEGENDA CORPI
	CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE DA SCOLLEGARE E MANTENERE
	CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE A SOSPENSIONE DA MANTENERE
	LINEA ELETTRICA AEREA ESISTENTE DA SMANTELLARE ED INTERRARE
	NUOVO POZZETTO CON CHIUSINO IN GHISA 400X400 mm
	NUOVO POZZETTO CON CHIUSINO IN GHISA 600X600 mm
	POZZETTO ESISTENTE CON NUOVO CHIUSINO IN GHISA
	NUOVA TUBAZIONE INTERRATA PVC DOPPIA CAMERA Ø125mm
	TUBAZIONE ESISTENTE
	NUOVA TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO A PARETE
	CONDUTTORE NUDO LINEA ELETTRICA AEREA ESISTENTE
	RISALITA TUBAZIONE
	NUOVO QUADRO ELETTRICO

PER QUANTO RIGUARDA LE INFORMAZIONI DI NATURA ARCHITETTONICA, RAPPRESENTATE IN QUESTA TAVOLA SONO DA RITENERSI INDICATIVE. FARE SEMPRE RIFERIMENTO PER ESSE ALLE TAVOLE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO

PARTICOLARE APPARECCHIO TIPO IGUZZINI MAXYWOODY 5659

PARTICOLARE APPARECCHIO TIPO IGUZZINI MAXYWOODY BV01

PARTICOLARE APPARECCHIO TIPO IGUZZINI MAXYWOODY BV03

PARTICOLARE APPARECCHIO TIPO IGUZZINI IPRO MICRO BK17



PARTICOLARE APPARECCHIO TIPO IGUZZINI IPRO MINI BK27

PARTICOLARE APPARECCHIO TIPO IGUZZINI IPRO PICCOLO BX07

PARTICOLARE APPARECCHIO TIPO IGUZZINI IPRO GRANDE BI34

PARTICOLARE APPARECCHIO TIPO IGUZZINI LIGHT UP BELISAGE BD77

PARTICOLARE APPARECCHIO TIPO IGUZZINI LIGHT UP EARTH E119



PARTICOLARE APPARECCHIO TIPO IGUZZINI LIGHT UP EARTH E127

PARTICOLARE APPARECCHIO TIPO IGUZZINI UNDERSCORE INOUT

PARTICOLARE APPARECCHIO TIPO AEC ECO RAYS

PARTICOLARE APPARECCHIO TIPO AEC ECO GALILEO

PARTICOLARE APPARECCHIO TIPO AEC MASTER 6



Comune di Brugherio

P.I.I. BRUGHERIO PIANO DEL CENTRO AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT-02A

PROGETTO PER VARIANTE CONVENZIONE

Soggetto Attuatore: **P.S.T. s.r.l.** Via A. Mapelli, 11/A - 20900 Monza (MB)

Coordinamento generale: **ALPINA S.p.a.** Via Ripamonti, 2 - 20136 MILANO (MI)

Progetto Paesaggistico: **STUDIO ARCHITETTO FLORA VALLONE**
Via Casentino, 10 - 20159 MILANO (MI)
Tel. +39 02 6686185 - Fax. +39 02 3346048245
E-mail: vallone.flora@tiscali.it

Progetto Urbanistico: **MIRKO VARISCHI ARCHITETTO**
Via San Francesco d'Assisi, 1/A 24060 - Castelli Calepio (BG)
Tel. +39 030 732879 - Fax. +39 030 7349434
E-mail: info@architettovarischi.com www.architettovarischi.com

Progetto infrastrutturale e strutturale: **ALPINA S.p.a.**
Via Ripamonti, 2 - 20136 MILANO (MI)
Tel. +39 02 58305010 - Fax. +39 02 58307388
E-mail: info@alpina-spa.it - www.alpina-spa.it

Progetto Illuminotecnico: **STUDIO ELETTROTECNICO ARDIZZONE**
Via G. Sora, 10 - 24020 FIORANO AL SERIO (BG)
Tel. +39 035 711020 - Fax. +39 035 738703
E-mail: info@studioardizzone.it

Progetto Antincendio: **BIESSE IMPIANTI s.r.l.**
Via Dante, 3 - 20016 PERO (MI)
Tel. +39 02 36509318 - Fax. +39 02 36509713
E-Mail: info@biesseimpianti.com

N° Elaborato	Titolo	Scala
ILP-05	TAVOLA LEGENDA CORPI ILLUMINANTI E PARTICOLARI	-

Revisione	N°	Descrizione	Data
2	0	Prima emissione	12.12.2016
	1	Revisione 1	16.01.2019
	2	VARIANTE PII, Primo Aggiornamento	06.03.2019
	3		
	4		
	5		

Redazione Elaborato:

REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
A. Bonetti	D. Magri	D. Ardizzone

Il presente documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte, senza il consenso scritto del proprietario. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge.